

บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

แบบ ปร.4

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านห้วยเตย หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยเตย อำเภอภูคัง จังหวัดมหาสารคาม

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 37.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 185 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยเตย อำเภอภูคัง จังหวัดมหาสารคาม


เลขที่แบบ ตามแบบของ อบต.ห้วยเตย


ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย


วันที่ประมาณราคา 16 มีนาคม 2561

แผ่นที่ 1/1


ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	9.25	570.06	5,273.06	
2	งานผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	27.75	2,585.26	71,740.97	
3	Longitudinal Joint	ม.	37.00	73.07	2,703.59	
4	Expansion Joint	ม.	-	-	-	
5	Contraction Joint	ม.	35.00	71.55	2,504.25	
6	งานปรับเกรดพื้นที่ทาง	ตร.ม.	185.00	0.90	166.50	
7	งานลูกรังไหลทาง	ลบ.ม.	-	-	-	
8	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด \varnothing 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
9	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด \varnothing 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
10	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด \varnothing 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
11	ป้ายโครงการ	ป้าย	-	-	-	
				รวม	82,388.37	

ลงชื่อ  ประมอณราคา
(นายปรีดา อ่อนมาก)

ผู้ช่วยช่างโยธา
ลงชื่อ  ตรวจสอบ
(นายสุรศักดิ์ สีใส)

ผู้อำนวยการกองช่าง
ลงชื่อ  เห็นชอบ
(นายอนุสรณ์ / ดวงศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ  อนุมัติ
(นางมยุรา รักษาบุญ)

นายองค์การบริหารส่วนตำบล